

Maître d'ouvrage
MAIRIE D'ANJOUTEY
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY
Tél : 03 84 54 66 45 - mairie.danjoutey@orange.fr

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY

Dossier de Consultation des Entreprises

Décompte du Prix Global Forfaitaire

LOT 1 TERRASSEMENT - VRD - GROS ŒUVRE - DÉMOLITION



Équipe de Maîtrise d'Œuvre :

William ZEIGER - Architecte mandataire

54, RUE DE VALDOIE 90300 ÉLOIE
03 84 26 73 48 – sarlzeiger@sfr.fr

SARL Galiza90 - Bureau d'Étude MŒ

77, Rue Aristide Briand 93300 OFFEMONT
03 84 21 90 63 – galiza90@icloud.com

BARBOUSSAT EI - Bureau d'Étude Électricité

4, Chemin de l'Espérance 25000 BESANÇON
06 30 78 65 25 – contact.pro.barboussat@orange.fr

NOVEMBRE 2017

Le présent marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise de l'offre, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
01.3 - 1	SÉCURITÉ DU PERSONNES - PRÉPARATION DE CHANTIER				
01.3 - 1.2	MÉMOIRE TECHNIQUE Ensemble du chantier	POUR MÉMOIRE			
01.3 - 1.3	INSTALLATION DE CHANTIER - SÉCURITÉ COURANTE Ensemble du chantier	POUR MÉMOIRE			
01.3 - 2	TERRASSEMENT - VRD				
01.3 - 2.1	TERRASSEMENT SUPERFICIEL Emprise de la rampe et du parking entre la mairie et la route Emprise entre le mur à l'arrière du bâtiment et la butte	46,560 M3			
01.3 - 2.2	TERRASSEMENT PLEINE MASSE Dégagement du mur à l'arrière du bâtiment pour la création d'une étanchéité, coté NORD	16,640 M3			
01.3 - 2.3	DÉPOSE ESCALIERS EN PIERRE Escaliers l'arrière du bâtiment, façade NORD	FORFAIT			
01.3 - 2.4	TERRASSEMENT EN TRANCHÉE POUR FONDATION Sous mur de soutènement de la rampe, façade EST	15,150 M3			
01.3 - 2.5	TERRASSEMENT EN TRANCHÉE POUR RÉSEAU EP Eaux pluviales au pied de la butte coté NORD. Eaux pluviales de la rampe coté EST	5,760 M3			
01.3 - 2.6	RÉSEaux EAUX PLUVIALES Eaux pluviales au pied de la butte coté NORD. Eaux pluviales de la rampe coté EST	31,70 ML			
01.3 - 2.7	CANIVEAU BÉTON EAUX PLUVIALES Eaux pluviales au pied de la butte	23,80 ML			
01.3 - 2.8	REGARD À GRILLE EAUX PLUVIALES Eaux pluviales au pied de la butte, coté NORD	3 U			
01.3 - 2.9	ENDUIT ÉTANCHE Mur enterré en pierre à l'arrière et mur en pierre couvert par la rampe	46,67 M2			

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
01.3 - 2.10	MEMBRANE DE PROTECTION Mur enterré en pierre à l'arrière et mur en pierre couvert par la rampe	46,67 M2			
01.3 - 2.11	GRAVE NON TRAITÉ (GNT) 0/80 Mur enterré en pierre à l'arrière, coté NORD	16,640 M3			
01.3 - 2.12	FEUTRE GÉOTEXTILE voirie à l'arrière du bâtiment et parking PMR	116,50 M2			
01.3 - 2.13	FOND DE FORME GRAVE NON TRAITÉ (GNT) 31.5 forme sous voirie à l'arrière du bâtiment et parking PMR	34,950 M3			
01.3 - 2.14	ÉMULSION GRAVILLONNÉE voirie à l'arrière du bâtiment, coté NORD	42,25 M2			
01.3 - 2.15	PROFILAGE DE FORME voirie parking PMR, coté EST	74,25 M2			
01.3 - 2.16	ENROBÉS voirie parking PMR, coté EST	74,25 M2			
01.3 - 2.17	MARQUAGE PARKING PMR voirie parking PMR, coté EST	1 U			
01.3 - 2.18	DALLE LOGO PMR POSÉS SUR LIT DE SABLE voirie parking PMR, coté EST	1 U			
01.3 - 2.19	PANNEAUX DE SIGNALISATION voirie parking PMR, coté EST	1 U			
01.3 - 3	GROS ŒUVRE - DÉMOLITION				
01.3 - 3.1	BOUCHAGE D'OUVERTURE Bouchage de la porte extérieure d'accès aux caves, façade NORD	2,00 M2			
01.3 - 3.2	VENTILATIONS PVC Sous-sol mur extérieurs et de refends	8 U			

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
01.3 - 3.3	DÉPOSE PLANCHER ET PORTEURS BOIS porteurs et plancher sous le bureau secrétariat et bureau du maire	39,00 M2			
01.3 - 3.4	DÉPOSE ALLÈGE DANS UN MUR EN PIERRE EXTÉRIEUR Nouvelle porte d'entrée façade EST	FORFAIT			
01.3 - 3.5	CRÉATION D'UN PASSAGE DANS CLOISON BRIQUE Ouverture entre bureau secrétariat et dégagement commun	FORFAIT			
01.3 - 3.6	DÉPOSE DOUBLAGE DES MURS EXTÉRIEURS doublage des murs périphériques de bureau secrétariat et bureau du maire	57,20 M2			
01.3 - 3.7	TERRASSEMENT MANUEL POUR FONDATION EN PLOTS SOUS-SOL, sous poteaux	1,150 M3			
01.3 - 3.8	PLOTS EN BÉTON POUR FONDATION SOUS-SOL, sous poteaux	1,150 M3			
01.3 - 3.9	POTEAUX CIRCULAIRES BÉTONS SOUS-SOL, sous poutres	0,470 M3			
01.3 - 3.10	POUTRES BÉTONS SOUS-SOL, sous plancher béton	0,700 M3			
01.3 - 3.11	PLANCHER GF À TABLE DE COMPRESSION Dalle bureau secrétariat et bureau du maire	39,00 M2			
01.3 - 3.12	BUREAU D'ÉTUDE Étude pour fondation, poutres et poteaux sous plancher préfabriqué	FORFAIT			
01.3 - 3.13	BÉTON DE PROPRETÉ RAMPE, sous murs de soutènements préfabriqués	5,048 M3			
01.3 - 3.14	MURS EN BLOCS BÉTONS PRÉFABRIQUÉS Bac à fleur, mur arrondi	2,00 M2			
01.3 - 3.15	MURS DE SOUTÈNEMENTS PRÉFABRIQUÉS RAMPE, murs de soutènements préfabriqués	21,00 M2			

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
01.3 - 3.16	FOND DE FORME GRAVE NON TRAITÉ (GNT) 31.5 RAMPE, sous dalles des rampes	31,900 M3			
01.3 - 3.17	RAMPE EN DALLES PRÉFABRIQUÉES BÉTON RAMPE, dalles des rampes	28,75 M2			
01.3 - 3.18	CANIVEAU À FENTE Au bas de chaque rampe et palier	3,85 ML			
01.3 - 3.19	ESCALIER escalier extérieur	9,00 ML			
01.3 - 4	NETTOYAGE ET DOE				
01.3 - 4.1	BENNE DE CHANTIER pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			
01.3 - 4.2	NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			
01.3 - 4.3	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE Pour mémoire, prestation prévue au lot plâtrerie-peinture	POUR MÉMOIRE			
01.3 - 4.4	DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			

Total H.T. :	
TVA 20%	
Total T.T.C. :	