

Maître d'ouvrage
MAIRIE D'ANJOUTEY
1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY
Tél : 03 84 54 66 45 - mairie.danjoutey@orange.fr

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

1, RUE DE LA FRAIRIE 90170 ANJOUTEY

Dossier de Consultation des Entreprises

Décompte du Prix Global Forfaitaire

LOT 3 ISOLATION - PLÂTRERIE - PEINTURE



Équipe de Maîtrise d'Œuvre :

William ZEIGER - Architecte mandataire

54, RUE DE VALDOIE 90300 ÉLOIE
03 84 26 73 48 – sarlzeiger@sfr.fr

SARL Galiza90 - Bureau d'Étude MŒ

77, Rue Aristide Briand 93300 OFFEMONT
03 84 21 90 63 – galiza90@icloud.com

BARBOUSSAT EI - Bureau d'Étude Électricité

4, Chemin de l'Espérance 25000 BESANÇON
06 30 78 65 25 – contact.pro.barboussat@orange.fr

NOVEMBRE 2017

Le présent marché est forfaitaire.

Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise de l'offre, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.

Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
03.3 - 1	SÉCURITÉ DU PERSONNES - PRÉPARATION DE CHANTIER				
03.3 - 1.2	MÉMOIRE TECHNIQUE Ensemble du chantier	POUR MÉMOIRE			
03.3 - 1.3	INSTALLATION DE CHANTIER - SÉCURITÉ COURANTE Ensemble du chantier	POUR MÉMOIRE			
03.3 - 2	ISOLATION - PLÂTRERIE				
03.3 - 2.1	DOUBLAGE ISOLANT TYPE PLACOSTIL Murs extérieurs du bureau secrétariat et bureau du maire	57,20 M2			
03.3 - 2.2	DOUBLAGE PLAQUES DE PLÂTRE COLLÉE Murs et cloisons de l'entrée commune du bureau secrétariat et bureau du maire	49,30 M2			
03.3 - 2.3	DOUBLAGE DES EMBRASURES DES BAIES Embrasures des baies du bureau secrétariat et bureau du maire	15,00 M2			
03.3 - 2.4	CAISSON D'HABILLAGE caissons verticaux ou en soffite	5,60 ML			
03.3 - 2.5	PLAFOND DROIT, ISOLATION ACOUSTIQUE 100 + 13, CF. ½ heure Plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire	35,20 M2			
03.3 - 2.6	PLAFOND DROIT, DÉCORATIF ET ACOUSTIQUE Plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire	15,00 M2			
03.3 - 3	PEINTURE				
03.3 - 3.1	PRÉPARATION DES FONDS Parois et plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire, partie parois du hall	171,70 M2			
03.3 - 3.2	PEINTURE SATINÉE Toutes les plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire	50,20 M2			
03.3 - 3.3	PEINTURE EFFET « GOUTTELETTE » Toutes les parois de l'entrée commune du bureau secrétariat et bureau du maire	121,50 M2			

MAIRIE D'ANJOUTEY

OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
03.3 - 3.4	PEINTURE SATINÉE BOIS et MÉTAL Portes de séparation intérieures, Huisseries, Conduites, Tuyauteries, Protections murales	50,00 M2			
03.3 - 3.5	PEINTURE EXTÉRIEURE Façade EST, partie basse entre la bande de pierre d'appuis et les pierres du soubassement.	10,00 M2			

03.3 - 4		NETTOYAGE ET DOE			
03.3 - 4.1	BENNE DE CHANTIER pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			
03.3 - 4.2	NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			
03.3 - 4.3	NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE Ensemble du chantier	FORFAIT			
03.3 - 4.4	DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus	POUR MÉMOIRE			

Total H.T. :	
TVA 20%	
Total T.T.C. :	

03.3 - 4		OPTION PEINTURE			
03.3 - 1.1	PRÉPARATION DES FONDS Parois et plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire, partie parois du hall	77,07 M2			
03.3 - 3.2	PEINTURE SATINÉE Toutes les plafonds du bureau secrétariat et bureau du maire	21,45 M2			
03.3 - 3.3	PEINTURE EFFET « GOUTTELETTE » Toutes les parois de l'entrée commune du bureau secrétariat et bureau du maire	55,62 M2			

MAIRIE D'ANJOUTEY OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE					
--	--	--	--	--	--

N° article	Désignation des ouvrages	Quantités proposées	Quantités vérifiées	Prix unitaires	Prix total H.T.
------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------------	-----------------

03.3 - 3.4	PEINTURE SATINÉE BOIS et MÉTAL Portes de séparation intérieures, Huisseries, Conduites, Tuyauteries, Protections murales	20,52 M2			
------------	---	----------	--	--	--